

南京市生态环境局

关于对南京中远高分子材料科技有限公司橡塑生产线全自动改造 项目环境影响报告表的审批意见

宁环（高）建〔2025〕4号

南京中远高分子材料科技有限公司：

你公司报送的《南京中远高分子材料科技有限公司橡塑生产线全自动改造项目环境影响报告表》（以下简称报告表）已收悉，经研究，形成如下审批意见：

一、根据申报，项目位于江苏省南京市高淳区东坝街道下坝工业园。企业拟在现有厂区投资800万元建设“橡塑生产线全自动改造项目”。根据扩建项目投资备案证，建设内容为：改建橡塑生产线一条，主要设备有开炼机，切料机，硫化机等。项目竣工后，提升产品品质，预计新增年产1万吨橡塑，新增销售收入3000万元。由于建设单位实际订单需求有所调整，橡塑产能由10000吨减少为3000吨。形成年产橡塑3000吨的生产能力，若项目建设投产后年产量增加，将另外进行环评申报。同时本次扩建对现有项目进行改造：①在现有厂区内新建7#、10#、11#、12#、13#厂房用于现有项目产品生产；②改造现有1#、2#、4#、8#、6#厂房的生产布局。以上改造新增少数设备以及对应的污染防治措施，提升工作效率，不增加产能，原辅料和产品生产工艺不变。项目总投资800万元，其中环保投资24万元。

二、根据《报告表》评价结论，在符合相关规划和环保政策要求并落

实《报告表》所提出的相关污染防治及环境风险防范措施的前提下，从环境保护角度分析，你公司按《报告表》所述进行建设具备环境可行性。

三、在工程运行以及环境管理中，你公司须严格落实《报告表》提出的污染防治及环境风险防范措施，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物稳定达标排放，重点做好以下工作：

（一）全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用先进工艺和设备，加强生产管理和环境管理，减少污染物产生量和排放量，项目单位能耗和污染物排放等指标应达国内同行业清洁生产领先水平。

（二）落实水污染防治措施。按照“雨污分流、清污分流”要求建设厂区排水系统，本次扩建项目生活污水经化粪池预处理后与食堂废水经隔油池预处理后一起托运至东坝污水处理厂处理，废水排放标准执行《污水综合排放标准》（GB8979-1996）表4中三级标准，其中未列指标参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准。

（三）落实大气污染防治措施。工程设计中，应进一步优化废气处理方案，确保废气收集效率、处理效率、排气筒高度以及排放浓度达《报告表》提出的要求。本次扩建项目中的领料废气、密炼废气、开炼废气和硫化成型废气中的颗粒物和甲烷总烃有组织排放执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）表5标准；领料废气、密炼废气、开炼废气和硫化成型废气中的颗粒物和甲烷总烃无组织厂界排放执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）表6标准；领料废气、密炼废气、开炼废气和硫化成型废气中的甲烷总烃无组织厂区排放执行《大气

污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表 2 标准；密炼废气、开炼废气和硫化成型废气中的硫化氢和臭气浓度有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表 2 标准；密炼废气、开炼废气和硫化成型废气中的硫化氢和臭气浓度无组织厂界排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表 1 标准；食堂油烟废气执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中型标准。

（四）落实噪声污染防治措施。采取有效的隔声降噪措施、优化设计方案及合理布局设备，确保声环境达到该区域的声功能要求，本次扩建项目北侧厂界紧邻芜太公路，执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表 1 中 4 类标准；其余厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表 1 中 2 类标准。

（五）落实固废污染防治措施。按照“减量化，资源化，无害化”原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。危险废物贮存设施按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《省生态环境厅关于印发《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》的通知》（苏环办〔2024〕16 号）的要求设置，一般固废贮存设施按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求设置。

（六）落实土壤及地下水污染防治措施。采取源头控制，落实危险废物暂存场所等重点污染防治区的防渗措施，确保不对土壤和地下水造成影响。

（七）落实环境风险防范措施。落实《报告表》提出的环境风险防范

措施，加强运营期管理，修编突发环境事件应急预案，定期组织应急演练，防止发生环境污染事件，确保环境安全。严格依据标准规范建设环境治理设施，环境治理设施的设计、施工须符合安全生产的要求，环境治理设施开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。环境风险防范措施应纳入环保投资和建设项目竣工环保验收内容。

(八)按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控[1997]122号)的要求，规范化设置各类排污口和标志。按《报告表》提出的环境管理与监测计划实施日常环境管理和监测。

四、本项目实施后，主要污染物排放量指标暂核定为：

扩建项目大气污染物（有组织排放）：非甲烷总烃 $\leq 0.442\text{t/a}$ ；颗粒物 $\leq 0.3402\text{t/a}$ 。

扩建项目大气污染物（无组织排放）：非甲烷总烃 $\leq 0.491\text{t/a}$ ；颗粒物 $\leq 1.928\text{t/a}$ 。

扩建项目建成后全厂大气污染物(有组织排放)：非甲烷总烃 $\leq 0.5372\text{t/a}$ ；颗粒物 $\leq 0.4502\text{t/a}$ ；HCl $\leq 0.0215\text{t/a}$ ；氯乙烯 $\leq 0.0004\text{t/a}$ 。

扩建项目建成后全厂大气污染物(无组织排放)：非甲烷总烃 $\leq 0.5063\text{t/a}$ ；颗粒物 $\leq 1.929\text{t/a}$ ；HCl $\leq 0.0000461\text{t/a}$ ；氯乙烯 $\leq 0.00018\text{t/a}$ 。

本次扩建项目新增生活污水（接管/排入环境）：废水量 $\leq 792/792\text{t/a}$ ，污染物接管/排入环境量：COD $\leq 0.152/0.0396\text{t/a}$ 、SS $\leq 0.0715/0.00792\text{t/a}$ 、

氨氮 $\leq 0.0231/0.004752\text{t/a}$ 、TP $\leq 0.00319/0.00044\text{t/a}$ 、总氮 $\leq 0.0319/0.0121\text{t/a}$ ，
动植物油 $\leq 0.000157/0.000072\text{t/a}$ 。

本次扩建项目后全厂生活污水(接管/排入环境)：废水量 $\leq 2640/2640\text{t/a}$ ，
污染物接管/排入环境量：COD $\leq 0.263/0.132\text{t/a}$ 、SS $\leq 0.0844/0.0264\text{t/a}$ 、氨
氮 $\leq 0.0245/0.01584\text{t/a}$ 、TP $\leq 0.00419/0.001364\text{t/a}$ 、总氮 $\leq 0.0349/0.03982\text{t/a}$ 、
动植物油 $\leq 0.004157/0.00192\text{t/a}$ 。

五、该项目竣工后按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国
环规环评〔2017〕4号）完成验收手续。建设项目在投产前，按规定落实排
污许可相关手续，投产后按规定对配套建设的环境保护设施进行验收，未
经验收或验收不合格不得投入生产或使用。

六、按照环保要求建立企业环境保护工作档案。

七、该项目运营期间的环境现场监督管理由南京市高淳生态环境综合
行政执法局负责。

八、本项目经批复后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或
者污染防治、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批环境影
响评价文件。本项目环境影响报告表自批准之日起满5年，项目方未开工
建设的，其环境影响报告表应当报我局重新审核。



抄送：南京市高淳生态环境综合行政执法局