

南京市生态环境局

关于对南京鑫智能源装备有限公司年产 10000 台智能药化装备生产项目环境影响报告表的审批意见

宁环（高）建〔2025〕3 号

南京鑫智能源装备有限公司：

你公司报送的《南京鑫智能源装备有限公司年产 10000 台智能药化装备生产项目环境影响报告表》（以下简称报告表）已收悉，经研究，形成如下审批意见：

一、根据申报，项目位于江苏省南京市高淳区东坝街道双芜路 1 号。项目拟规划新建生产厂房 2 栋，办公用房 1 栋，建筑面积约 26000m²；拟组建加工中心 5 个，购置激光切割机 20 台、数控折弯机 15 台、AOI 自动光学检测仪 3 台、送板机 3 台、洗板机 3 台、冲床 8 台、数控冲床 10 套、普车车床 10 套、数控车床 8 套等。投产后年产压力容器 15000 吨，年销售额约 27000 万元。项目总投资 50000 万元，其中环保投资 350 万元。

二、根据《报告表》评价结论，在符合相关规划和环保政策要求并落实《报告表》所提出的相关污染防治及环境风险防范措施的前提下，从环境保护角度分析，你公司按《报告表》所述进行建设具备环境可行性。

三、在工程运行以及环境管理中，你公司须严格落实《报告表》提出的污染防治及环境风险防范措施，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物稳定达标排放，重点做好以下工作：

（一）全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用先进工艺和设

备，加强生产管理和环境管理，减少污染物产生量和排放量，项目单位能耗和污染物排放等指标应达国内同行业清洁生产领先水平。

（二）落实水污染防治措施。按照“雨污分流、清污分流”要求建设厂区排水系统，本项目生活污水经化粪池收集处理后和经油水分离器处理后的食堂废水一起通过污水排放口接管至南京市高淳区水务建设投资有限公司东坝污水处理分公司，废水污染物接管排放执行南京市高淳区水务建设投资有限公司东坝污水处理分公司接管标准限值要求，即《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准（其中未列指标参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准执行）。生产废水（酸洗清洗废水、碱液喷淋塔废水、压力试验废水、拖把清洗废水）经厂区污水处理站处理后回用，不外排，回用水执行《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）表1洗涤用水标准。

（三）落实大气污染防治措施。工程设计中，应进一步优化废气处理方案，确保废气收集效率、处理效率、排气筒高度以及排放浓度达《报告表》提出的要求。本项目运营期下料工序、喷砂工序产生的颗粒物，配酸、酸洗工序产生的硝酸雾和氟化物，调漆、喷漆、晾干工序产生的二甲苯以及危废贮存产生的非甲烷总烃有组织排放执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中限值要求；调漆、喷漆、晾干工序产生的颗粒物、非甲烷总烃、苯系物、TVOC有组织排放执行江苏省地方标准《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表1限值要求。颗粒物、硝酸雾、氟化物、非甲烷总烃、苯系物、二甲苯厂界

无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中限值要求；厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表3限值要求。食堂油烟排放执行《餐饮业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2“中型”相关限值要求。

（四）落实噪声污染防治措施。采取有效的隔声降噪措施、优化设计方案及合理布局设备，确保声环境达到该区域的声功能要求，厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。

（五）落实固废污染防治措施。按照“减量化，资源化，无害化”原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。危险废物贮存设施按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《省生态环境厅关于印发《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》的通知》（苏环办〔2024〕16号）的要求设置，一般固废贮存设施按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求设置。

（六）落实土壤及地下水污染防治措施。采取源头控制，落实危险废物暂存场所、污水处理站等重点污染防治区防渗措施，确保不对土壤和地下水造成影响。

（七）落实环境风险防范措施。落实《报告表》提出的环境风险防范措施，加强运营期管理，编制突发环境事件应急预案，定期组织应急演练，防止发生环境污染事件，确保环境安全。严格依据标准规范建设环境治理设施，环境治理设施的设计、施工须符合安全生产的要求，环境治理设施

开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。环境风险防范措施应纳入环保投资和建设项目竣工环保验收内容。

(八)按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控[1997]122号)的要求，规范化设置各类排污口和标志。按《报告表》提出的环境管理与监测计划实施日常环境管理和监测。

四、本项目实施后，主要污染物排放量指标暂核定为：

大气污染物（有组织排放）：非甲烷总烃 $\leq 0.133\text{t/a}$ （其中苯系物 $\leq 0.068\text{t/a}$ 、二甲苯 $\leq 0.033\text{t/a}$ ）、颗粒物 $\leq 0.950\text{t/a}$ 、硝酸雾 $\leq 0.117\text{t/a}$ 、氟化物 $\leq 0.086\text{t/a}$ ；

大气污染物（无组织排放）：非甲烷总烃 $\leq 0.07\text{t/a}$ （其中苯系物 $\leq 0.036\text{t/a}$ 、二甲苯 $\leq 0.017\text{t/a}$ ）、颗粒物 $\leq 3.693\text{t/a}$ 、硝酸雾 $\leq 0.061\text{t/a}$ 、氟化物 $\leq 0.045\text{t/a}$ 。

本项目生产废水不外排。生活废水污染物（接管/排入环境）：废水量 $\leq 7920/7920\text{t/a}$ 、COD $\leq 2.179/0.396\text{t/a}$ 、SS $\leq 1.764/0.079\text{t/a}$ 、 $\text{NH}_3\text{-N}$ $\leq 0.234/0.048\text{t/a}$ 、TP $\leq 0.031/0.004\text{t/a}$ 、TN $\leq 0.321/0.119\text{t/a}$ 、动植物油 $\leq 0.007/0.007\text{t/a}$ 。

五、该项目竣工后按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）完成验收手续。建设项目在投产前，按规定落实排污许可相关手续，投产后按规定对配套建设的环境保护设施进行验收，未经验收或验收不合格不得投入生产或使用。

六、按照环保要求建立企业环境保护工作档案。

七、该项目运营期间的环境现场监督管理由南京市高淳生态环境综合行政执法局负责。

八、本项目经批复后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批环境影响评价文件。本项目环境影响报告表自批准之日起满5年，项目方未开工建设的，其环境影响报告表应当报我局重新审核。



抄送：南京市高淳生态环境综合行政执法局