

南京市生态环境局

宁环（浦）建〔2025〕13号

关于南京飞能橡塑制品有限公司 塑胶跑道颗粒及预制型跑道生产线技术改 造项目环境影响报告表的批复

南京飞能橡塑制品有限公司：

你公司报送的《塑胶跑道颗粒及预制型跑道生产线技术改造项目》（以下简称“报告表”）收悉，经研究，批复意见如下：

一、根据申报，项目位于南京市浦口区桥林工业园兰花路11号，利用现有厂房，购置开炼机、全自动配料机、密炼机、烘道、钙粉筒仓、挤出机、上辅机、机器人手臂等，建设塑胶跑道颗粒及预制型跑道生产线技术改造项目，改造后全厂产能为EPDM彩色颗粒10000t/a，预制型跑道160万平方米/年。

根据报告表结论，在符合相关规划和环保政策要求并落实报告表所提出的相关污染防治及环境风险防范措施的前提下，从环境保护角度分析，同意你公司按报告表所述进行建设。

二、在项目工程设计、建设、运行以及环境管理中，你公司须严格落实报告表提出的各项生态环保和环境风险防范措施，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物稳定达标排放，重点做好以下工作：

(一) 全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念, 采用先进工艺和设备, 加强生产管理和环境管理, 减少污染物产生量和排放量, 项目单位产品物耗、能耗和污染物排放等指标应达到国内同行业清洁生产先进水平。

(二) 落实水污染防治措施, 排水须实施雨污分流。锅炉排水、软水制备浓水与经化粪池预处理后的生活污水合并接管至浦口经济开发区污水处理厂集中处理。

接管水质执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 表 4 三级标准, 其中总氮、总磷参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015) 表 1 中 B 级标准。

(三) 落实大气污染防治措施, 确保各类废气稳定达标排放。

配料工序产生的颗粒物经集气管收集至脉冲袋式除尘器处理后在车间内无组织排放; 投料工序、密炼工序废气(颗粒物、非甲烷总烃) 经集气管/集气罩收集至脉冲式除尘器+水喷淋+二级活性炭吸附装置处理后经 15m 高排气筒 FQ-05 排放; 烘道、烘干、风冷工序产生的非甲烷总烃经集气管/集气罩收集至旋转喷淋塔+除雾+二级活性炭吸附装置处理后经 15m 高 FQ-04 排放; 加温、晾干工序产生的非甲烷总烃经加温室顶部集气罩收集至水油分离塔+二级活性炭吸附装置处理后经 15m 高排气筒 FQ-02 排放; 造粒工序颗粒物经集气管收集至设备自带除尘器处理后在车间内无组织排放。燃气锅炉采用低氮燃烧, 天然气燃烧废气经 15m 高排气筒 FQ-03 排放。

非甲烷总烃、颗粒物排放限值执行《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011) 表 5 标准; 烘道燃烧废气排

放限值执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表1标准；锅炉燃烧废气排放限值执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）表1标准；臭气浓度排放限值执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准。非甲烷总烃、颗粒物厂界无组织排放限值执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表6标准，臭气浓度厂界标准值执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准，厂区内非甲烷总烃无组织排放限值执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准。

（四）落实噪声污染防治措施。须选用低噪声设备，优化布局噪声设备的位置，采取隔声减振等措施，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

（五）落实固废污染防治措施。按“减量化、资源化、无害化”处理原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。生活垃圾由环卫部门统一清运，项目产生的废活性炭、废机油属于危险废物，定期委托有资质单位安全处置，转移处置时应按规定办理转移审批手续。一般固废委托专业单位综合利用或规范化处置的，须执行相关规定。所有固废零排放。

按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《省生态环境厅关于做好〈危险废物贮存污染控制标准〉等标准规范实施后危险废物环境管理衔接工作的通知》（苏环办〔2023〕154号）的相关要求完善危险固废贮存设施。一般固废贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环

境保护要求。

(六)落实土壤及地下水污染防治措施。采取源头控制,项目厂区须实施分区防渗,确保不对土壤和地下水造成影响。

(七)落实环境风险防范措施。落实报告表提出的环境风险防范措施,编制突发环境事件应急预案,加强运营期环境管理,定期组织应急演练,防止生产过程中发生环境污染事件,确保环境安全。严格按标准规范建设环境治理设施,环境治理设施开展安全风险辨识管控,健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度,确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。

(八)按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控〔1997〕122号)的要求,规范化设置各类排污口和标志。按《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》(HJ 1207-2021)、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》(HJ820-2017)、《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)以及报告表提出的环境管理与监测计划实施日常环境管理与监测。

三、本项目实施后,全厂污染物总量控制指标暂核定为:

(一)水污染物

废水量 $\leq 2851.2/2851.2\text{t/a}$, COD $\leq 0.533/0.14\text{t/a}$ 、SS $\leq 0.317/0.029\text{t/a}$ 、氨氮 $\leq 0.04/0.014\text{t/a}$ 、总氮 $\leq 0.07/0.021\text{t/a}$ 、总磷 $\leq 0.005/0.001\text{t/a}$ 。

(二)大气污染物

本项目有组织排放:颗粒物 $\leq 0.07\text{t/a}$ 、非甲烷总烃 $\leq 0.111\text{t/a}$ 、SO₂ $\leq 0.048\text{t/a}$ 、NO_x $\leq 0.11\text{t/a}$;

本项目无组织排放：颗粒物 $\leq 0.301\text{t/a}$ 、非甲烷总烃 $\leq 0.03\text{t/a}$ 。落实项目污染物总量平衡方案。

四、本项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目在实际排污之前，须按规定办理排污许可手续，投产后按规定对配套建设的环境保护设施进行验收，未经验收或者验收不合格，不得投入生产或者使用。

五、本项目环境保护设施设计、施工、验收、投入生产或者使用情况，以及环评文件确定的其他环境保护措施的落实情况，由南京市浦口生态环境局按职责负责监督检查。

六、本项目经批复后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批环境影响评价文件。自本批复文件批准之日起超过5年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。



