

南京市生态环境局

宁环辐(表)审〔2023〕38号

关于南京尚塘村110千伏开关站1号2号主变 扩建工程环境影响报告表的批复

国网江苏省电力有限公司南京供电分公司：

你单位报送的《南京尚塘村110千伏开关站1号2号主变扩建工程环境影响报告表》(以下简称《报告表》)相关材料收悉。经研究，批复如下：

一、项目主要内容

(一)本期扩建#1、#2主变，容量为 $2\times 50\text{MVA}$ ，电压等级为110/10kV，户内布置；出线间隔4回(2回备用)。

(二)新建2回110kV电缆线路，线路自110kV万寿变至110kV尚塘村变，电缆线路路径长约2.86km，其中新建电缆通道路径长约0.97km，利用已建电缆通道路径长约0.55km，利用待建电缆通道路径长约1.34km。

(三)110kV万寿变现状2个出线间隔改造，更换110kV万寿变原华飞#1线、#2线出线间隔设备。

工程规模详见《报告表》。

二、根据环境影响报告表结论，该项目在认真落实各项环境保护措施后，从环境保护角度分析项目建设具备可行性。我局原则同意该环境影响报告表。

三、在工程建设和运行中应认真落实环境影响报告表中提出的各项环境保护措施，重点做好以下工作：

(一)加强加强施工期的环境保护工作，落实施工过程中各项污染防治措施，防止造成环境污染。施工结束后及时做好植被、临时用地的恢复工作。

(二)严格落实控制工频电场、工频磁场的各项环境保护措施，确保工程周围区域工频电场强度、工频磁感应强度符合《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)要求。

(三)变电站应选用低噪声设备，采取隔声降噪措施，确保变电站厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)相应标准，同时确保变电站周围区域噪声符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)相应功能区要求。

(四)变电站内生活污水经处理后排入市政管网。变电站内产生的废铅蓄电池、废变压器油等应委托有资质单位处理。

(五)加强公众沟通和科普宣传，及时解决公众提出的合理环境诉求，公开项目建设与环境保护信息，主动接受社会监督。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。该项目竣工后，须按规定程序开展竣工环境保护验收。经验收合格后，项目方可投入运行。本项目施工期及运行期的环境监督管理由玄武生态环境局负责，市生态环境综合行政执法局不定期抽查。

五、该项目的环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动的，你单位应当重新报批项目的环境影响报告表。

六、该项目的环境影响报告表自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响报告表应当报我局重新审核。

南京市生态环境局

2023年12月26日

审批专用章

抄送：市生态环境综合行政执法局，玄武生态环境局，江苏嘉溢安全环境科技服务有限公司。